JUNTA COMUNAL
VICTORIANO LORENZO

REPUBLICA DE PANAMA
JUNTA COMUNAL VICTORIANO LORENZO
SAN MIGUELITO

PROGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

Fecha: 9 de octubre de 2026

CUADRO DE COTIZANTES No. 0008

					Proveedor 1		Proveedor 2		
					JESA, S.A.				
					TELÉFONO : 398-1773				
NÚMERO	HORA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P/U	TOTAL	P/U	TOTAL	REQUISITOS
1	10:29 AM	LETRERO DEL PROYECTO	1	UNIDAD	350.00	350.00			1. AVISO DE OPERACIÓN
		REPLANTEO Y DEMARCACIÓN	46.99	ML	4.50	211.46			2. PAZ Y SALVO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
		EXCAVACIÓN MANUAL	8.45	M3	35.00	295.75			3. PAZ Y SALVO DEL MUNICIPIO CONTRATANTE
		CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTO CORRIDO DE 0.30 MTS ANCHO X0.15 MTS ESPESOR SEGÚN DETALLE	1.38	M3	240.00	331.20			4. PAZ Y SALVO DEL SEGURO SOCIAL
		CONSTRUCCIÓN DE FUNDACIÓN CON BLOQUES DE 6" RELLENOS,REFORZADO CON BARRAS DE ACERO #4@ 0.40 MTS C/C	19.4	M2	48.00	931.20			5. COPIA DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL
		RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE COMPACTADO MANUALMENTE	2.05	M3	22.00	45.10			6. DECLARACIÓN JURADA DE NO INCAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
		CONSTRUCCIÓN DE PARED DE BLOQUES DE 6",REFORZADO CON BARRAS DE ACERO #4 @ 0.40 MTS DE C/C	66.9	M2	42.00	2,809.80			7. PACTO DE INTEGRIDAD
		CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CA-1	1.15	M3	620.00	713.00			8. RES. REGISTRO DE LA JUNTA TÉCNICA DE INGIENERIA
		CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CA-2	1.21	M3	620.00	750.20			9. CARTA DE GARANTÍA
						347.20			10. CRONOGRAMA DE TRABAJO
		CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS CA-3	0.56	M3	620.00				
		CONSTRUCCIÓN DE VIGAS DE AMARRE VA-1	2.11	M3	580.00	1,223.80			

JUNTA COMUNAL
VICTORIANO LORENZO

		CONSTRUCCIÓN DE PISO DE HORMIGÓN DE 10 CM DE ESPESOR ,REFORZADO CON BARRAS DE ACERO #3 @ 0.25 MTS	29.1	M2	38.00	1,105.80				
		CONSTRUCCIÓN DE QUICIO INTEGRAL REFORZADO CON ACERO # 3 CORRIDO	0.29	M3	450.00	130.50				
		REPELLO GENERAL DE TINAQUERAS PAREDES COLUMNAS Y VIGAS.	186	M2	18.00	3,348.00				
		PINTURA GENERAL DE TINAQUERAS (PINTURA BASE + 2 MANOS DE ACABADO ANTIHONGOS)	186	M2	11.50	2,139.00				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 1.88 MTS X2.10MTS	2	UNIDAD	580.00	1,160.00				
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS 2.00 MTS X2.10MTS	4	UNIDAD	425.00	1,700.00				
		LIMPIEZA FINAL DE ESCOMBROS PRODUCIDOS POR LA CONSTRUCCION	1	UNIDAD	449.31	449.31				
		Sub Total				B/. 18,041.32		###		
		7 %				B/. 1,262.89		###		
		Total				B/. 19,304.21		###		

SE RECHAZA DE PLANO LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE JESA, SA. TODA VEZ QUE AL VERIFICAR EL DOCUMENTO **AVISO DE OPERACIÓN** , LAS ACTIVIDADES COMERCIALES AUTORIZADAS Y REGISTRADAS POR LA EMPRESA **NO GUARDAN RELACIÓN NI CONEXIDAD CON EL OBJETO DEL ACTO PÚBLICO** EL CUAL CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. NO PRESENTÓ LA RESOLUCIÓN DE REGISTRO DE LA EMPRESA ANTE LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA.

Ordenar la publicación del presente cuadro por el término de un (1) día hábil para efectos de notificación de las partes interesadas, en la página web de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo: juntacomunalvictorianolorenzo.com

FUNDAMENTO LEGAL: LEY 349 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2022.

H.R. SHEYLA GRAJALES
Presidenta
Junta Comunal de Victoriano Lorenzo

BACILIA LIONES
Tesorera
Junta Comunal Victoriano Lorenzo

REPUBLICA DE PANAMA
JUNTA COMUNAL VICTORIANO LORENZO
SAN MIGUELITO